Приложение № 3
к Конкурсной документации

СОСТАВ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ИНОГО ИМУЩЕСТВА

№ п/п	Наименование объекта	Состав объекта	Адрес объекта	Балансовая стоимость на 1 января 2016 г., (тыс.руб.)	Состояние	Год ввода в эксплуатацию	Уровень износа %	Мощность, протяженность сетей (м.)/диаметр (мм) -
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	канализационная насосная станции	1. насос СМ 150-125-315-4 шт. 2. насос	п.Октябрьский ,д.16а	47064,35	неудовлетворительное	1981	80	площадь 16м2
2	канализационная насосная станции	1. насос Иртыш г. Омск	п.Октябрьский ,д.28а	0	неудовлетворительное	1983	75	площадь 36,1м2
3	внеплощадочная напорная канализация		п.Октябрьский от КНС №1 дом 16а и КНС №2 дом 28а до производственной зоны ОАО «Ярославский бройлер»	217817,26	неудовлетворительное	1983	70	4685 м.
4	внутриплощадочная канализация		п.Октябрьский от КНС №1 дом 16а и КНС №2 дом 28а до потребителей жилого сектора	76204,28	неудовлетворительное	1983	75	4527 м
5	эстакада через реку Сонохта		п.Октябрьский	0	неудовлетворительное	1983	55	120,5 м
6	канализация жилищно-коммунального отдела		д.Дюдьково Октябрьского с.п.	262047,25	неудовлетворительное	1983	70	9348,8 м
7	канализационная насосная станция поселковая	1. Насос фекальный - ФГС81/31 (2 ед.); 2. Насос сточномассный – СМ 125-80-215 (1 ед.); 3. насос дренажный СДП 16/27 (1 ед.)	д.Дюдьково, в районе д.№16	154562,66	неудовлетворительное	1981	75	600 м3/сут

№	Наименование объекта имущества	Год ввода в эксплуатацию	Балансовая стоимость объекта, тыс. руб.	Износ объекта, %	Технико-экономические показатели объекта	Техническое состояние объекта
1	2	3	4	5	6	7
1	КНС д. Дюдьково (насос) 2шт.	1981	0	100	Насос ФГС81/31	В рабочем состоянии.
2	КНС д. Дюдьково (насос) 1шт.	2014	35,236	5	Насос СМ 125-80-215	В рабочем состоянии.
3	КНС д. Дюдьково (насос) 1шт.	1981	0	100	Насос СДП 16/27	В рабочем состоянии.
4	КНС на территории ОСВ д. Дюдьково (насос) 3шт.	1983	0	100	Насос ФГ-144	В рабочем состоянии.
5	КНС 2 п. Октябрьский (насос) 1шт.	1983	0	100	Насос СМ 150-125-315-4	В рабочем состоянии.
6	КНС 1 п. Октябрьский (насос) 1 шт.	1983	0	100	Насос «Иртыш» (г. Омск)	В рабочем состоянии.
7	КНС 1 п. Октябрьский (насос) 2 шт.	1981	0	100	Насос СМ 150-125-315	В рабочем состоянии.
8	ОСК д. Дюдьково (насос)2шт	1979	0	100	Насос ФГ 216/24	В рабочем состоянии.
9	ОСК д. Дюдьково (насос)1шт	2008	13,559	70	Насос СМ 150-125-315	В рабочем состоянии.
10	ОСК д. Дюдьково (насос)1шт	1979	0	100	Насос ФГ 216/24а	В рабочем состоянии.
11	ОСК д. Дюдьково (насос)1шт	1998	0	100	Насос СД 160/45	В рабочем состоянии.
12	ОСК д. Дюдьково (насос)1шт	1986	0	100	Насос ЦМК 16/27	В рабочем состоянии.
	ТП в помещении административного корпуса ОСК д. Дюдьково					
	Распределительные сети ОСК д. Дюдьково 0,4 кВ.					
13	Трансформатор ТН 250/10	1983	0	100		В рабочем состоянии.
14	Ввод 1- фидер № 13 от ТП до ВРУ ЩО-70	1983	0	100	провод АПР-660 3 (1 х 120) + 1 х 50 – 32 м.	В рабочем состоянии.
15	Трансформатор ТН 160/10	1983	0	100		В рабочем состоянии.
16	Ввод 2- фидер № 16 от ТП до ВРУ ЩО-70	1983	0	100	провод АПР-660 3 (1 х 120) + 1 х 50 – 32 м.	В рабочем состоянии.
17	От ВРУ ЩО -70 до станции доочистки	1983 2010	0 11,269	100 60	1.- кабель ААШБ 3 х 50 + 1 х 25 - 80 м. (подземный) 2.- кабель АВВГ 3 х 50 + 1 х 25 – 80 м. (воздушный)	В рабочем состоянии.
18	От ВРУ ЩО – 70 до песколовки и узла учёта стоков	1983	0	100	кабель КГ 3 х 6 + 1х2,5 – 70 м. (воздушный)	В рабочем состоянии.
19	От ВРУ ЩО-70 до хлораторной	1983	0	100	кабель ААШБ 3 х 16 – 48 м. (подземный)	В рабочем состоянии.
	Сама ТП – ПАО «МРСК-Центра»-«Ярэнерго»					
	Распределительные площадочные сети 0,4 кв. КНС п.Дюдьково					
20	Ввод1-фидер №1от ТП до ВРУ КНС	1983	0	100	кабель ААШБ 3 х 70 – 52 м. (подземный).	В рабочем состоянии.
21	Ввод2-фидер №10 от ТП до ВРУ КНС	1983	0	100	кабель ААШБ 3 х 70 – 52 м. (подземный).	В рабочем состоянии